

Open Dutch Fiber B.V.
 Kosterijland 50
 3981 AJ BUNNIK

5.1.2.e

Behandeld door 5.1.2.e
Doorkiesnummer 14 030
E-mail Kabels.en.leidingen@utrecht.nl
Bijlage(n) zie punt 4.

Datum 28 april 2022
Ons kenmerk HZ_GROP-22-05581
Onderwerp Kabel- en leidingvergunning, groot

Uw brief van: 14 februari 2022
Uw Kenmerk: 363009

Verzonden
 Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij delen wij u mee, op grond van de Telecommunicatiewet en de Verordening ondergrond: kabels, leidingen en boomwortels gemeente Utrecht, in te stemmen met de door u gemelde werkzaamheden aan telecomkabels Telecom (meer dan 1000 meter)

Dit instemmingsbesluit is geldig van 16 mei 2022 t/m 19 mei 2023 voor de volgende locatie(s): Kruisstraat e.o. (deelgebied UT-N1C) te Utrecht.

Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag bent u aan de gemeente Utrecht een legesbedrag van € 5.1.2.b (vrij van BTW) verschuldigd. Een factuur wordt u afzonderlijk toegezonden.

Aan dit instemmingsbesluit verbinden wij de volgende voorschriften:

1. U dient zich te houden aan de nadere regel kabels en leidingen gemeente Utrecht, en de bij deze vergunning gevoegde bijlage(n).
2. De uitvoering van uw dit project is gepland in de hierboven genoemde periode. U dient de exacte data voor instemming (minimaal) twee weken voor de start van het werk door te geven aan e-mail: 5.1.2.e@utrecht.nl 5.1.2.e@utrecht.nl 5.1.2.e@utrecht.nl.
3. Zolang de onderhavige kabels en leidingen in de grond liggen, moet u deze toestemming op verzoek van de gemeente kunnen tonen.
4. U dient zich te houden aan:
 bijlage 1: Aanvullende voorschriften
 bijlage 2: tekening Kruisstraat e.o. UT-N1C (acc)
 bijlage 3: opmerkingen riool Kruisstraat (8 bladen)
 bijlage 4: extra bepalingen werken rond bomen

Inlichtingen en bezwaarschriftenclausule

Heeft u vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met 5.1.2.e of met één van haar collega's van de groep vergunningen, telefoon 14 030 of via de e-mail: kabels.en.leidingen@utrecht.nl.

Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u digitaal bezwaar maken. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen.

Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan de burgemeester.

Het adres is:

Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op:

- uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld u hierbij de verzenddatum en het kenmerk van dat besluit of stuur een kopie daarvan mee;
- de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Utrecht

Namens deze,

5.1.2.e

M. Prijs
Hoofd Vergunningen

Bijlage 1: Aanvullende voorschriften.

1. Algemeen/Omgeving

- a. De vergunninghouder moet bij aanvang van het werk per straat afstemmen met de toezichthouder, ^{5.1.2.e}
- b. De vergunninghouder moet de bedrijven/bewoners/winkeliers in de directe omgeving tijdig vooraf informeren over de aard en de duur van de werkzaamheden.
- c. De vergunninghouder moet het werk afstemmen met de overige werkzaamheden ter plekke (zie projectkaart(en)).
- d. De vergunninghouder moet de locatie en tijdstip van het aanleggen afstemmen met afdeling VTH-evenementen (030-286 0000, evenementen@utrecht.nl) i.v.m. vele evenementen in de binnenstad.

2. Archeologie

- a. Werkzaamheden mogen zonder archeologische verplichting worden uitgevoerd.
- b. Wel geldt de wettelijke meldingsplicht bij het aantreffen van archeologische vondsten. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen, dan dient conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. REO afdeling Erfgoed, gemeente Utrecht, 030-2862756/archeologie@utrecht.nl te worden gedaan.

3. Uitvoering

- a. De vergunninghouder moet de exacte uitvoerperiode (start- en einddatum) en de bewonersbrief tijdig (min. 14 werkdagen) doorgeven aan Tijdelijke Verkeersmaatregelen Utrecht (tijdelijkeverkeersmaatregelen@utrecht.nl).
- b. De vergunninghouder moet de werkzaamheden uitvoeren conform de richtlijnen van CROW 96b.
- c. Speciale aandacht behoeven oversteken waardoor (deel)afsluitingen of hinder voor doorgaand verkeer, incl. fietsers, noodzakelijk zijn. In deze gevallen moet vergunninghouder steeds vooraf zijn verkeersplannen (laten) indienen via LTC/TVM en zo nodig, op verzoek van TVU, toelichten in het Kernteam Tijdelijke Verkeersmaatregelen (KTV).
- d. Bij doorpersingen en gestuurde boringen het gebied tussen 0,80 m. en 6,00 m. - maaiveld vrijhouden van nieuw aan te leggen kabels en leidingen.
- e. Nabij het intrede-/uittredepunt van persingen en gestuurde boringen bevinden zich gemeentelijke rioolleidingen, die schetsmatig op de uitsnede van de rioolkaart zijn aangegeven. Het intrede-/uittredepunt moet tenminste 2,5 m. uit het hart van deze rioolleidingen komen te liggen.
- f. Nabij gestuurde boring bevinden zich gemeentelijke rioolleidingen. De gestuurde boring moet tenminste 2,5 m. evenwijdig uit het hart van deze rioolleidingen komen te liggen.
- g. Nabij het intrede-/uittredepunt van gestuurde boringen bevinden zich gemeentelijke rioolputten. Het intrede-/uittredepunt moet tenminste 2,5 m. uit het hart van deze rioolputten komen te liggen.

- h. Waar nabij een persing een gemeentelijke besturingskabel bevinden, moet het intrede-/uittredepunt van de persing tenminste 2,5 m. uit het hart van de besturingskabel komen te liggen
 - i. Nabij de nieuw te leggen (GEEN DOORPERSING OF GESTUURDE BORING) kabel en/of mantelbuis bevinden zich gemeentelijke rioolleidingen. De kabel en/of mantelbuis moet;
tenminste 1,5 m. evenwijdig uit het hart van vrij verval rioolleidingen tot en met 1000 mm komen te liggen.
tenminste 2,0 m. evenwijdig uit het hart van rioolleidingen >1000 mm komen te liggen.
 - j. Waar kruisen van gemeentelijke rioolleidingen noodzakelijk is, moet het tracé zodanig uitgevoerd worden dat de nieuwe kabel en/of mantelbuis de bestaande rioolleiding(en) haaks kruist.
Bij kruising van een nieuw te leggen (GEEN DOORPERSING OF GESTUURDE BORING) kabel of mantelbuis met een gemeentelijke rioolleiding dient tenminste 0,25 m. afstand tussen onderkant kabel en/of mantelbuis met bovenkant rioolleiding aangehouden te worden.
 - k. Nabij de nieuw te leggen kabel en/of mantelbuis bevinden zich gemeentelijke rioolputten. De kabel en/of mantelbuis moet;
tenminste 1,5 m. uit het hart van rioolputten bij rioolleidingen tot en met 1000 mm komen te liggen.
tenminste 1,5 m. uit het hart van rioolputten bij rioolleidingen >1000 mm komen te liggen.
 - l. Nabij de nieuw te leggen kabel en/of mantelbuis bevinden zich gemeentelijke peilbuizen voor monitoring van de grondwaterstand. Een aanwezige straatpot mag tijdelijk verwijderd worden en de peilbuis mag vrij-gegraven worden zonder deze te verwijderen. De straatpot dient op exact dezelfde wijze én hoogte teruggeplaatst te worden. De kabel of mantelbuis moet tenminste 1,0 m. uit het hart van deze straatpot komen te liggen.
 - m. Binnen het gehele plangebied bevinden zich, nabij de nieuw te leggen kabel en/of mantelbuis, gemeentelijke kolken en leidingwerk voor de afvoer van hemelwater. Bij aanwezig leidingwerk voor de afvoer van hemelwater t/m 160 mm en afkomstig van kolken, moet de kabel en/of mantelbuis tenminste 0,5 m. uit het hart van de kolk en/of leidingwerk komen te liggen. De afvoer van hemelwater moet tijdens en na aanleg van de kabel en/of leiding gewaarborgd blijven.
 - n. Eventuele afwijkingen in overleg met de rioolbeheerder van het team Water, Riolering en Gemalen binnen afd. BOR van Stadsbedrijven.
 - o. De ligging van de persing/boring moet achteraf driedimensionaal worden ingemeten en bij elke KLIC-melding worden mee gerapporteerd.
 - p. De vergunninghouder moet zich houden aan de extra bepalingen werken rond bomen (zie bijlage).
4. Verkeer
- a. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat het doorgaande verkeer (incl. fietsers) en de nood- en hulpdiensten geen hinder van deze werkzaamheden ondervinden.
 - b. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat voetgangers en minder validen het werk veilig kunnen passeren.

- c. De vergunninghouder moet de in- en uitgangen vrijhouden.