

BOMENPARAGRAAF Riolgemeal Rio Brancodreef

Aanleiding.

Op de hoek Grenadadreef/Haïtidreef staat het rioolgemeal Rio Brancodreef. Aan de zuidoostzijde van het gebouw verlaat een persleiding het gebouw. Er ligt een persleiding onder het tegelpad door met een zinker onder de Klopvaart. Daar wordt afvalwater geloosd op het vrij verval stelsel.

Om deze leiding te kunnen inspecteren én om later tijdens de renovatie de tijdelijke pompinstallatie te kunnen aansluiten moet er een Y-stuk ingebouwd worden in de afgaande persleiding. De enige geschikte locatie hiervoor is net buiten het terrein van het gemeal, in de groenstrook, net voor de openbare weg.

Op het terrein van het gemeal past het niet, omdat daar de afsluiter en ontluchter zitten. In de openbare weg is ook geen optie, omdat de tijdelijke pompinstallatie tijdens renovatie hierop aangesloten wordt en de weg voor een half jaar afgezet moet worden.

Kappen.

In deze groenstrook staat een aantal bomen, maar door slechts 2 van die bomen te verwijderen is het werk uit te voeren. Het betreft een berk en een iep die heel dicht op elkaar staan. De overige bomen kunnen gehandhaafd blijven en zullen tijdens de uitvoering worden beschermd volgens eisen Handboek Bomen.

Herplant (compensatie).

Als de inspectie uitwijst dat de persleiding moet worden vervangen, dan wordt er nieuw tracé gekozen en kunnen bomen na 4 jaar terug worden gepland op de locatie waar ze stonden.

Als de inspectie uitwijst dat de persleiding niet hoeft worden vervangen, dan worden bomen vóór het gemeal herplant na 4 jaar (daar licht nu nog een betonnen filter bak, maar die wordt opgedoekt/gesloopt tijdens de renovatie van het rioolgemeal).

Als boomsoort wordt aangeplant: Ulmus "Plantijn" maat 18-20.

Overige vergunningen.

Voor de werkzaamheden zijn geen andere vergunningen nodig.

Participatie.

Omdat het werk een noodzakelijke aanpassing is van het rioolgemeal is participatie niet aan de orde. Wel zullen omwonenden tijdig van te voren worden ingelicht over de werkzaamheden en over mogelijke overlast of hinder tijdens de werkzaamheden.

Samengevat vragen we hierbij kapvergunning aan voor 2 bomen en verzoeken wij een langere termijn waarbinnen compensatie plaatsvindt (langer dan de 3 jaar standaard-eis).

