ID boom	Boomsoort (botanisch)	Boomsoort (Nederlands)	Boomgrootte-sortiment	Stamdoorsnede	Kroonprojectie	Kluitvolume m3 - 1 r	Kluitafm vierkant	Groeiplaatsvolume 25 jaar m3	toe te voegen m3 bomengrond	Leeftijd	Standplaats	Conditieklasse	Beeldkwaliteit	Verplantbaar	Toekomstverwachting	Opmerkingen boomtechnisch	Boomhoogte	Verplantbare soort	Conditie gunstig	Vrij van aantastingen	Voldoende werkruimte bovengronds	Kluit kabelvrij	Tuien onnodig	Transport tot buiten projectgebied	Toepasbaar in projectgebied - reden	Overige kenmerker	Nabij te rooien K/L	Opmerking mogelijke gevolgen van rooiwer	Binnen priogebied zuid
1258015	Salix alba	Schietwilg		67	2	28,7				40 - 50	Taluud	Goed	Goed	Nee	>15 jaar		0 - 6 m	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja		afgezaagd op 2 m, e	Nee	wortelstelsel zal door knotten sterk zijn ver	Ja
519046	Platanus hispanica	Gewone plataan		57	16	20,8				50 - 60	Gras	Goed	Goed	Nee	>15 jaar		18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee			Nee		Ja
519051	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep		35	8	7,8				20 - 30	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja			Nee		Ja
519454	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep		68	12	29,6				50 - 60	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		15 -18 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee			Nee		Ja
519455	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep		70	12	31,4				50 - 60	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		15 -18 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee			Nee		Ja
519456	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep		67	12	28,7				50 - 60	Gras	Dood	Dood	Stobbe	Dood							Nee		Nee			Nee		Ja
519457	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep		64	14	26,2				50 - 60	Gras	Dood	Dood	Stobbe	>15 jaar							Nee		Nee			Nee		Ja
519460	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep		74	16	35,0				50 - 60	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		12 -15 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja
519466	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep		65	14	27,0				50 - 60	Gras	Dood	Dood	Stobbe	Dood									Nee			Nee		Ja
519467	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep		72	28	33,2				50 - 60	Gras	Dood	Dood	Stobbe	Dood									Nee			Nee		Ja
519468	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep	1	77	21	29,1	7 x de stamdiameter	93,0	63,9	50 - 60	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		12 -15 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
519479	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep		86	19	47,3				50 - 60	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee			Ja	Riolering noordzijde handhaven en volschui	Ja
519480	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep		84	20	45,2				50 - 60	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		15 -18 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee			Ja	Riolering westzijde voorzichtig verwijderen	Ja
519481	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep		90	19	51,8				50 - 60	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee			Nee		Ja
519482	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep		78	18	38,9				50 - 60	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		15 -18 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee		eerst keet verwijde	Nee		Ja
519484	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep		78	18	38,9				50 - 60	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		15 -18 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee		eerst keet verwijde	Nee		Ja
519485	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep		75	17	36,0				50 - 60	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		15 -18 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee			Ja	Riolering westzijde voorzichtig verwijderen	Ja
519486	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep		84	17	45,2				50 - 60	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		15 -18 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee			Nee		Ja
519488	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep		68	18	29,6				50 - 60	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		15 -18 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee			Ja	Riolering westzijde voorzichtig verwijderen	Ja
519489	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep		85	16	46,2				50 - 60	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee			Ja	Riolering westzijde voorzichtig verwijderen	Ja
519490	Ulmus 'Columella'	Iep		37	8	8,8				20 - 30	Gras	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar		9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja			Nee		Ja
519491	Ulmus 'Columella'	Iep	1	25	7	4,0	8 x de stamdiameter	19,0	15,0	20 - 30	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
519493	Ulmus 'Columella'	Iep	1	26	5	4,3	8 x de stamdiameter	19,5	15,2	20 - 30	Gras	Goed	Goed	Ja	>15 jaar		6 - 9 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Ja	Riolering westzijde voorzichtig verwijderen	Ja
519494	Ulmus 'Columella'	Iep	1	26	5	4,3	8 x de stamdiameter	19,5	15,2	20 - 30	Gras	Redelijk	Redelijk	Ja	>15 jaar	Oppervlakkige aanrijschade, goede overgroeiing.		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Ja	Riolering westzijde voorzichtig verwijderen	Ja
519495	Ulmus 'Columella'	Iep	1	22	5	3,1	8 x de stamdiameter	17,5	14,4	20 - 30	Gras	Redelijk	Matig	Ja	>15 jaar	Oppervlakkige bastschade, goede vergroeiing		Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja		10 kv op kluitrand	Nee		Ja
519496	Ulmus 'Columella'	Iep		25	8	4,0				20 - 30	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		6 - 9 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja			Ja	Riolering westzijde voorzichtig verwijderen	Ja
519498	Ulmus 'Columella'	Iep	1	15	4	1,4	8 x de stamdiameter	12,9	11,5	10 - 20	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee - Omgevingsfactoren	10 kv in rand kluit, k	Nee		Ja
519501	Ulmus 'Columella'	Iep	1	35	10	7,8	8 x de stamdiameter	28,3	20,5	20 - 30	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		6 - 9 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
519502	Ulmus 'Columella'	Iep		37	9	8,8				20 - 30	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Oppervlakkige maaischade aan wegzijde	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee			Ja	Riolering westzijde handhaven en volschuim	Ja
519503	Ulmus 'Columella'	Iep	1	39	9	9,7	8 x de stamdiameter	31,4	21,7	20 - 30	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Stamvoet schade beperkte inrotting, bacteriesliim. Goe	6 - 9 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Ja	Riolering noordzijde handhaven en volschui	Ja
519505	Ulmus 'Columella'	Iep	1	33	8	7,0	8 x de stamdiameter	26,9	19,9	20 - 30	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		6 - 9 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
519506	Ulmus 'Columella'	Iep		38	8	9,2				20 - 30	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Oppervlakkige maaischade aan weg zijde	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja			Nee		Ja
519507	Ulmus 'Columella'	Iep		37	9	8,8				20 - 30	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		12 -15 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja
519508	Ulmus 'Columella'	Iep		27	5	4,7				20 - 30	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		6 - 9 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja			Nee		Ja
519509	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep		60	16	23,0				50 - 60	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	10 kv door de kluit, op 0,8 m hart stamvoet. Rioolleidin	15 -18 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee			Ja	Riolering westzijde handhaven en volschuim	Ja
519510	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep		82	16	43,0				50 - 60	Gras	Slecht	Redelijk	Nee	>15 jaar	Kroondelen niet in blad, vermoedelijk iepziekte. Proef	15 -18 m	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee			Ja	Riolering rondom handhaven en volschuime	Ja
519511	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep		75	18	36,0				50 - 60	Gras	Dood	Dood	Stobbe	Dood	Boom verwijderd, enkel stobbe aanwezig (geschild dus IPZ)						Nee		Nee			Nee		Ja
519512	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep	1	69	16	23,3	7 x de stamdiameter	74,7	51,4	50 - 60	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		18 -24 m	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Ja	Riolering zuidzijde handhaven en volschuim	Ja
519513	Ulmus 'Columella'	Iep		19	4	2,3				20 - 30	Gras	Slecht	Redelijk	Nee	<5 jaar	Vermoedelijk iepziekte, boom niet in blad. Geen uitvli	6 - 9 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee			Ja	Riolering westzijde voorzichtig verwijderen	Ja
519514	Ulmus 'Columella'	Iep	1	18	4	2,1	8 x de stamdiameter	13,9	11,8	20 - 30	Gras	Redelijk	Redelijk	Ja	>15 jaar		6 - 9 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja
519515	Ulmus 'Columella'	Iep	1	24	6	3,7	8 x de stamdiameter	18,5	14,8	20 - 30	Gras	Goed	Goed	Ja	>15 jaar		9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		10 kv net buiten de	Ja	Riolering westzijde voorzichtig verwijderen	Ja
519516	Ulmus 'Columella'	Iep	1	42	10	11,3	8 x de stamdiameter	38,1	26,8	20 - 30	Gras	Goed	Goed	Nee	>15 jaar		9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren	10 kv in de kluit.	Nee		Ja
519517	Ulmus 'Columella'	Iep	1	39	10	9,7	8 x de stamdiameter	31,4	21,7	20 - 30	Gras	Goed	Goed	Nee	>15 jaar		6 - 9 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren	10 kv in de kluit.	Nee		Ja
519518	Ulmus 'Columella'	Iep		37	10	8,8				20 - 30	Gras	Goed	Goed	Nee	>15 jaar		12 -15 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee		10 kv in de kluit.	Ja	Riolering noordzijde handhaven en volschui	Ja
554121	Aesculus hippocastanum	Witte paardenkastanje		100	0	64,0				60 - 70	Beplanting	Dood	Dood	Nee	Dood		0 - 6 m										Nee		Ja
554122	Aesculus hippocastanum	Witte paardenkastanje		90	0	51,8				60 - 70	Beplanting	Dood	Dood	Nee	Dood		0 - 6 m										Nee		Ja
95409	Fraxinus excelsior	Gewone es		48	11	14,7				30 - 40	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Riool op 1,1 m en aftak gas op 1 m. Als de Infra-palen o	12 -15 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee		Mogelijk van het ri	Ja	Riolering oostzijde handhaven en volschuim	Ja
95410	Fraxinus excelsior	Gewone es	1	30	10	5,8	8 x de stamdiameter	24,8	19,0	30 - 40	Gras	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Riool op 1 m	12 -15 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren	Mogelijk van het ri	Ja	Riolering westzijde handhaven en volschuim	Ja
95411	Fraxinus excelsior	Gewone es	1	38	12	9,2	8 x de stamdiameter	30,6	21,4	30 - 40	Gras	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Riool loopt misschien door onder de kluit.	12 -15 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Ja	Riolering noordzijde handhaven en volschui	Ja
95412	Fraxinus excelsior	Gewone es	1	40	14	10,2	8 x de stamdiameter	36,2	26,0	30 - 40	Gras	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	10 kv 40 cm binnen de kluitrand. Mogelijk nog riool hier	12 -15 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren	Alleen verplantbaa	Ja	Oostzijde elektra 10 kv en gasleiding doorza	Ja
95413	Fraxinus excelsior	Gewone es	1	41	12	10,8	8 x de stamdiameter	37,2	26,4	30 - 40	Gras	Goed	Goed	Nee	>15 jaar	Telecom op 1,3 m, rand kluit.	12 -15 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren	Telecom kan naar v	Ja	Oostzijde elektra 10 kv en gasleiding voorzic	Ja
95414	Populus canadensis 'Robusta'	Canadese populier		105	26	70,6				50 - 60	Gras	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Elektra kabel plus gas op 1,5 m	18 -24 m	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee			Ja	Oostzijde elektra 10 kv en gasleiding doorza	Ja
95415	Fraxinus excelsior	Gewone es		28	8	5,0				30 - 40	Gras	Goed	Matig	Nee	>15 jaar	Onderstandig scheve kroon, maakt niet de beste kandi	12 -15 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja		Te dicht op buurbo	Nee		Ja
95416	Fraxinus excelsior	Gewone es		28	8	5,0				30 - 40	Gras	Goed	Matig	Nee	>15 jaar	Oostzijde elektra en gas op 1,8 m. Onderstandig, versto	12 -15 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja		Te dicht op buurbo	Ja	Elektra en gas oostzijde voorzichtig verwijde	Ja
95417	Fraxinus excelsior	Gewone es	1	36	8	8,3	8 x de stamdiameter	29,1	20,8	30 - 40	Gras	Goed	Matig	Nee	>15 jaar		12 -15 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - beeldkwaliteit onvoldoende		Nee		Ja
95418	Fraxinus excelsior	Gewone es	1	32	8	6,6	8 x de stamdiameter	26,2	19,6	30 - 40	Gras	Goed	Slecht	Nee	>15 jaar	Klein kroontje door insluiting	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee - beeldkwaliteit onvoldoende	Oostzijde elektra 10	Ja	Oostzijde elektra 10 kv en gasleiding doorza	Ja
95419	Fraxinus excelsior	Gewone es	1	31	8	6,2	8 x de stamdiameter	25,5	19,3	30 - 40	Gras	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar		12 -15 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
95420	Fraxinus excelsior	Gewone es	1	51	16	12,7	7 x de stamdiameter	48,2	35,5	40 - 50	Gras	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Gas op 53 cm vanuit hart boom	12 -15 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren	Alleen verplantbaa	Ja	Doorknippen en uit de kluit trekken van ele	Ja
95444	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		40	10	10,2				40 - 50	Bossage	Slecht	Slecht	Nee	5-10 jaar		9 -12 m	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee			Nee		Ja
95445	Fraxinus excelsior	Gewone es		46	16	13,5				40 - 50	Bossage	Matig	Matig	Nee	>15 jaar		12 -15 m	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee			Ja	Noordzijde: doorknippen en uit de kluit trek	Ja
95446	Fraxinus excelsior	Gewone es		42	16	11,3				40 - 50	Bossage	Matig	Matig	Nee	>15 jaar		12 -15 m	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee			Ja	Noordzijde: doorknippen en uit de kluit trek	Ja
95447	Fraxinus excelsior	Gewone es		45	16	13,0				40 - 50	Bossage	Matig	Matig	Nee	>15 jaar		12 -15 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee			Nee		Ja
95448	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		40	10	10,2				40 - 50	Bossage	Matig	Matig	Nee	10-15 jaar		12 -15 m	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja
95450	Salix alba	Schietwilg		69	2	30,5				40 - 50	Taluud	Goed	Goed	Nee	>15 jaar		0 - 6 m	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja		afgezaagd op 2 m, e	Nee	wortelstelsel zal door knotten sterk zijn ver	Ja
95470	Platanus hispanica	Gewone plataan	1	65	14	20,7	7 x de stamdiameter	69,7	49,0	40 - 50	Gras	Goed	Matig	Nee	>15 jaar		12 -15 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee - omgevingsfactoren - beeldkwaliteit onvoldoende - uithee		Nee		Ja
95471	Platanus hispanica	Gewone plataan	1	34	10	7,4	8 x de stamdiameter	27,6	20,2	20-30	Gras	Goed	Matig	Nee	>15 jaar	Opdruk asfalt, verspreid extensief	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee - omgevingsfactoren- beeldkwaliteit onvoldoende - uithee		Nee		Ja
95472	Platanus hispanica	Gewone plataan	1	52	16	13,2	7 x de stamdiameter	49,2	36,0	40 - 50	Gras	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Opdruk asfalt, verspreid extensief	15 -18 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee - Omgevingsfactoren - Uitheems		Nee		Ja
95481	Platanus hispanica	Gewone plataan		70	16	31,4				50 - 60	Gras	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar		18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee			Nee		Ja
95482	Platanus hispanica	Gewone plataan		52	12	17,3				50 - 60	Gras	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar		18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee			Nee		Ja
95483	Platanus hispanica	Gewone plataan		53	12	18,0				50 - 60	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee			Nee		Ja
95484	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	1	30	8	5,8	8 x de stamdiameter	24,8	19,0	20 - 30	Gras	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar		12 -15 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Ja	Riolering noordzijde voorzichtig verwijdere	Ja
95486	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	2	51	14	16,6	8 x de stamdiameter	47,6	31,0	40 - 50	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Alleen in project	15 -18 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Ja	Riolering noordzijde en oostzijde handhave	Ja
95487	Platanus hispanica	Gewone plataan		67	16	28,7				50 - 60	Gras	Goed	Goed	Nee	>15 jaar		18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee			Nee		Ja
95488	Platanus hispanica	Gewone plataan		65	16	27,0				50 - 60	Gras	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar		18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee			Nee		Ja
95489	Platanus hispanica	Gewone plataan		71	16	32,3				50 - 60	Gras	Goed	Goed	Nee	>15 jaar		18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee			Nee		Ja
95490	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	1	24	8	3,7	8 x de stamdiameter	18,5	14,8	20 - 30	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Ja	Riolering zuidzijde handhaven en volschuim	Ja
95492	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep		70	16	31,4				50 - 60	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		15 -18 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee			Ja	Riolering noordzijde handhaven en volschui	Ja
95493	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep		96	24	59,0				60 - 70	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja
95494	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep		75	20	36,0				50 - 60	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		15 -18 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja
95495	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep		65	20	27,0				50 - 60	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		15 -18 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja
95496	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep		78	20	38,9				50 - 60	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Plakoksel en kroonverankering. Lijkt strak te staan. N-o	15 -18 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja
95497	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep		84	24	45,2				50 - 60	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	H 19,5	18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja
95498	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep		70	18	31,4				50 - 60	Gras	Matig	Redelijk	Nee	>15 jaar		15 -18 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja
95499	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep		63	20	25,4				50 - 60	Gras	Matig	Redelijk	Nee	>15 jaar		12 -15 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja
95500	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep		62	16	24,6				50 - 60	Gras	Matig	Redelijk	Nee	>15 jaar		12 -15 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja
95501	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep		75	20	36,0				50 - 60	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		12 -15 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja
95502	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep		62	16	24,6				50 - 60	Gras	Matig	Redelijk	Nee	>15 jaar	Vermoeden IPZ. Sterke vermindering bladbezetting ed	12 -15 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja
95504	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		33	8	7,0				30 - 40	Gras	Slecht	Matig	Nee	5-10 jaar	Kroonsterfte	6 - 9 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja			Ja	Riolering zuidzijde handhaven en volschuim	Ja
95506	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		40	10	10,2				30 - 40	Gras	Matig	Matig	Nee	10-15 jaar	Op 3M+mv ingerotte snwond.	6 - 9 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee			Nee		Ja
95508	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		47	8	14,1				30 - 40	Gras	Slecht	Matig	Nee	5-10 jaar		9 -12 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja			Nee		Ja
95534	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	Witte paardenkastanje Baumannii		46	13	13,5				40 - 50	Gras	Matig	Matig	Nee	10-15 jaar		9 -12 m	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee			Nee		Ja
95536	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	Witte paardenkastanje Baumannii		44	9	12,4				40 - 50	Gras	Matig	Matig	Nee	5-10 jaar		12 -15 m	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee			Nee		Ja
95537	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	Witte paardenkastanje Baumannii		46	10	13,5				40 - 50	Gras	Matig	Matig	Nee	10-15 jaar		9 -12 m	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee			Nee		Ja
95538	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	Witte paardenkastanje Baumannii		41	11	10,8				40 - 50	Gras	Matig	Matig	Nee	10-15 jaar		9 -12 m	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee			Nee		Ja
95539	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	Witte paardenkastanje Baumannii		43	9	11,8				40 - 50	Gras	Matig	Matig	Nee	5-10 jaar		12 -15 m	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee			Nee		Ja
95540	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	Witte paardenkastanje Baumannii		47	10	14,1				40 - 50	Gras	Matig	Matig	Nee	5-10 jaar		15 -18 m	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee			Nee		Ja
95541	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	Witte paardenkastanje Baumannii		63	14	25,4				40 - 50	Gras	Matig	Matig	Nee	5-10 jaar		9 -12 m	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee			Nee		Ja
95542	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	Witte paardenkastanje Baumannii		62	12	24,6				40 - 50	Gras	Matig	Matig	Nee	10-15 jaar		9 -12 m	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee			Nee		Ja
95883	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep		51	14	16,6				50 - 60	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		15 -18 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja
95884	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Iep	1	52	14	13,2	7 x de stamdiameter	49,2	36,0	50 - 60	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		12 -15 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0021	Populus nigra 'Italica'	Italiaanse populier		40	4	10,2				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Balkvorm kluit	15 -18 m	Nee	Ja		Nee	Ja	Nee	Ja		Te dicht op buurbo	Nee		Ja
BTZ.0022	Populus nigra 'Italica'	Italiaanse populier		25	4	4,0				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Balkvorm kluit	15 -18 m	Nee	Ja		Nee	Ja	Nee	Ja		Te dicht op buurbo	Nee		Ja
BTZ.0024	Ulmus minor	Iep		35	8	7,8				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Balkvorm kluit	6 - 9 m	Ja	Ja		Nee	Ja	Nee	Ja		Te dicht op buurbo	Nee		Ja
BTZ.0024_10	Ulmus minor	Iep		23	8	3,4				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		6 - 9 m	Ja	Ja		Nee	Ja	Nee	Ja		Te dicht op buurbo	Nee		Ja
BTZ.0024_9	Ulmus minor	Iep		16	8	1,6				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		6 - 9 m	Ja	Ja		Nee	Ja	Nee	Ja		Te dicht op buurbo	Nee		Ja
BTZ.0025	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		19	6	2,3				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Balkvorm kluit	6 - 9 m	Ja	Ja		Nee	Ja	Nee	Ja		Te dicht op buurbo	Nee		Ja
BTZ.0028	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		33	10	7,0				20 - 30	Beplanting	Dood	Dood	Nee	Dood												Nee		Ja
BTZ.0029	Acer campestre	Veldesdoorn	2	22	6	3,1	8 x de stamdiameter	13,0	9,9	20 - 30	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Ja	>15 jaar	Telecom op 1,25 m net buiten de kluit. Zeer arme groei	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja
BTZ.0030	Acer campestre	Veldesdoorn	2	15	4	1,4	8 x de stamdiameter	8,4	7,0	20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Ja	>15 jaar	Telecom op 1,25 m net buiten de kluit. Zeer arme groei	6 - 9 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja
BTZ.0031	Acer campestre	Veldesdoorn	2	16	6	1,6	8 x de stamdiameter	8,7	7,1	20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Ja	>15 jaar	Zeer arme groeiplaats geeft afhankelijkheid van boden	6 - 9 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja
BTZ.0032	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		38	12	9,2				20 - 30	Beplanting	Matig	Matig	Nee	5-10 jaar		9 -12 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee		Elektra 10 kv rondo	Ja	Elektra 10 kv rondom afzagen en uit de kluit	Ja
BTZ.0033	Robinia pseudoacacia	Witte acacia	1	34	8	7,4	8 x de stamdiameter	27,6	20,2	20 - 30	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Niet al te grote boom met een redelijke conditie.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Ja	Elektra noordzijde voorzichtig verwijderen.	Ja
BTZ.0034	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		27	8	4,7				20 - 30	Beplanting	Matig	Matig	Nee	>15 jaar		9 -12 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee			Ja	Elektra noordzijde voorzichtig verwijderen.	Ja
BTZ.0035	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		31	8	6,2				20 - 30	Beplanting	Slecht	Slecht	Nee	>15 jaar		9 -12 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee			Ja	Elektra noordzijde voorzichtig verwijderen.	Ja
BTZ.0036	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		40	12	10,2				30 - 40	Beplanting	Matig	Redelijk	Nee	>15 jaar	Te grote afhankelijkheid van verre wortelbundels.	9 -12 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee			Ja	Elektra noordzijde voorzichtig verwijderen.	Ja
BTZ.0038	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		40	12	10,2				30 - 40	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Telecom, water en middenspanning in de kluit.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee			Ja	zuidzijde: doorknippen en uit de kluit trekk	Ja
BTZ.0039	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		43	12	11,8				30 - 40	Beplanting	Matig	Matig	Nee	>15 jaar	10 KV op 1,4 m van kluithart.	9 -12 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee			Ja	Zuidzijde: doorknippen en uit de kluit trekk	Ja
BTZ.0040	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		43	12	11,8				30 - 40	Beplanting	Matig	Slecht	Nee	>15 jaar	10 KV op 1,6 m van kluithart.	9 -12 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee			Ja	Zuidzijde: doorknippen en uit de kluit trekk	Ja
BTZ.0041	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		45	12	13,0				30 - 40	Beplanting	Slecht	Slecht	Nee	>15 jaar		9 -12 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee			Ja	Zuidzijde: doorknippen en uit de kluit trekk	Ja
BTZ.0042	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		41	14	10,8				30 - 40	Beplanting	Matig	Matig	Nee	>15 jaar	10 KV op 1,6 m van kluithart.	9 -12 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee			Ja	Zuidzijde: doorknippen en uit de kluit trekk	Ja
BTZ.0043	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		40	12	10,2				30 - 40	Beplanting	Slecht	Slecht	Nee	>15 jaar	10 KV op 0,8 m van kluithart.	9 -12 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee			Ja	Zuidzijde: doorknippen en uit de kluit trekk	Ja
BTZ.0044	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		36	12	8,3				30 - 40	Beplanting	Matig	Matig	Nee	>15 jaar	Te grote afhankelijkheid van verre wortelbundels.	9 -12 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee			Nee		Ja
BTZ.0045	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		38	12	9,2				30 - 40	Beplanting	Matig	Matig	Nee	>15 jaar	Te grote afhankelijkheid van verre wortelbundels.	9 -12 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee			Nee		Ja
BTZ.0046	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		38	12	9,2				30 - 40	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	groenstrook 2,2 m breed. Tuikabels te voorzien. Te grot	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee			Nee		Ja
BTZ.0047	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		46	12	13,5				30 - 40	Beplanting	Matig	Matig	Nee	>15 jaar	groenstrook 2,2 m breed. Tuikabels te voorzien. Te grot	9 -12 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee			Ja	Westzijde elektra doorzagen buiten de kluit.	Ja
BTZ.0048	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		46	12	13,5				30 - 40	Beplanting	Matig	Matig	Nee	>15 jaar	groenstrook 2,2 m breed. Tuikabels te voorzien.	9 -12 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee			Nee		Ja
BTZ.0049	Robinia pseudoacacia	Witte acacia	1	42	12	11,3	8 x de stamdiameter	38,1	26,8	30 - 40	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	groenstrook 1,70 breed. Tuikabels te voorzien.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0050	Acer campestre	Veldesdoorn		39	6	9,7				30 - 40	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Telecom op 1 m noord	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja			Nee		Ja
BTZ.0051	Acer campestre	Veldesdoorn		21	6	2,8				30 - 40	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Als buurboom wordt gekapt.	6 - 9 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja		Te dicht op buurbo	Nee		Ja
BTZ.0052	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		33	12	7,0				30 - 40	Verharding	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Compleet dichtgestraat, te grote afhankelijkheid van v	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee		Te zeer afhankelijk	Nee		Ja
BTZ.0053	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		29	12	5,4				30 - 40	Verharding	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Compleet dichtgestraat, te grote afhankelijkheid van v	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee		Te zeer afhankelijk	Nee		Ja
BTZ.0054	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		30	12	5,8				30 - 40	Verharding	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Compleet dichtgestraat, te grote afhankelijkheid van v	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee		Te zeer afhankelijk	Nee		Ja
BTZ.0055	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	Valse Christusdoorn	1	39	16	9,7	8 x de stamdiameter	31,4	21,7	20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Bovengrondse paalverankering te voorzien door sche	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0056	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	Valse Christusdoorn	1	30	10	5,8	8 x de stamdiameter	24,8	19,0	20 - 30	Verharding	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0057	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	Valse Christusdoorn	1	36	12	8,3	8 x de stamdiameter	29,1	20,8	20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0058	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	Valse Christusdoorn	1	25	10	4,0	8 x de stamdiameter	19,0	15,0	20 - 30	Verharding	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0059	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	Valse Christusdoorn	1	26	10	4,3	8 x de stamdiameter	19,5	15,2	20 - 30	Verharding	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0060	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	Valse Christusdoorn	1	36	14	8,3	8 x de stamdiameter	29,1	20,8	20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Bovengrondse paalverankering te voorzien door sche	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0061	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		48	12	14,7				30 - 40	Beplanting	Matig	Redelijk	Nee	10-15 jaar		9 -12 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee		Te zeer afhankelijk	Nee		Ja
BTZ.0062	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		38	12	9,2				30 - 40	Beplanting	Matig	Redelijk	Nee	>15 jaar		9 -12 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee		Te zeer afhankelijk	Nee		Ja
BTZ.0063	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		31	12	6,2				30 - 40	Beplanting	Matig	Redelijk	Nee	>15 jaar		9 -12 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee		Te zeer afhankelijk	Nee		Ja
BTZ.0064	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		42	12	11,3				30 - 40	Beplanting	Matig	Redelijk	Nee	>15 jaar		9 -12 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee		Te zeer afhankelijk	Nee		Ja
BTZ.0065	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		42	12	11,3				30 - 40	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Te grote afhankelijkheid van verre wortelbundels.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee		Te zeer afhankelijk	Nee		Ja
BTZ.0066	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		47	12	14,1				30 - 40	Beplanting	Matig	Redelijk	Nee	>15 jaar		9 -12 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee		Te zeer afhankelijk	Nee		Ja
BTZ.0067	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		45	10	13,0				30 - 40	Beplanting	Slecht	Slecht	Nee	<5 jaar		9 -12 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee			Nee		Ja
BTZ.0068	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		45	12	13,0				30 - 40	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee		Te zeer afhankelijk	Nee		Ja
BTZ.0069	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		40	12	10,2				30 - 40	Beplanting	Matig	Matig	Nee	>15 jaar		9 -12 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee		Te zeer afhankelijk	Nee		Ja
BTZ.0070	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		34	10	7,4				30 - 40	Beplanting	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier. Groenstrook 2,2 m breed. Niet al te g	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee		Te zeer afhankelijk	Nee		Ja
BTZ.0071	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		35	10	7,8				30 - 40	Verharding	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar	Compleet dichtgestraat, te grote afhankelijkheid van v	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee		Te zeer afhankelijk	Nee		Ja
BTZ.0072	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		46	10	13,5				30 - 40	Beplanting	Matig	Matig	Nee	>15 jaar		9 -12 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee		Te zeer afhankelijk	Nee		Ja
BTZ.0073	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		34	10	7,4				30 - 40	Beplanting	Slecht	Slecht	Nee	<5 jaar		9 -12 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee		Te zeer afhankelijk	Nee		Ja
BTZ.0074	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		38	10	9,2				30 - 40	Beplanting	Matig	Matig	Nee	>15 jaar		9 -12 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee		Te zeer afhankelijk	Nee		Ja
BTZ.0075	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		15	4	1,4				10 - 20	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Balkvorm kluit	6 - 9 m	Ja	Ja		Nee	Ja	Nee	Ja		Te dicht op buurbo	Nee		Ja
BTZ.0082	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		18	4	2,1				10 - 20	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Balkvorm kluit	6 - 9 m	Ja	Ja		Nee	Ja	Nee	Ja		Te dicht op buurbo	Nee		Ja
BTZ.0084	Rhus typhina	Fluweelboom		15	6	1,4				20 - 30	Beplanting	Slecht	Slecht	Nee	<5 jaar	90% kroon verwijderd, scheefstand	0 - 6 m	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Invasieve boomsoo	Nee		Ja
BTZ.0085	Rhus typhina	Fluweelboom		15	6	1,4				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Scheefstand	0 - 6 m	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Invasieve boomsoo	Nee		Ja
BTZ.0087	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres		38	10	9,2				20 - 30	Gras	Goed	Goed	Nee	>15 jaar	Groot herstelvermogen.	18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee		Wortels steken naa	Nee		Ja
BTZ.0088	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres		37	10	8,8				20 - 30	Beplanting	Goed	Goed	Nee	>15 jaar	Groot herstelvermogen.	18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee		Wortels steken naa	Nee		Ja
BTZ.0089	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres		38	10	9,2				20 - 30	Beplanting	Goed	Goed	Nee	>15 jaar	Groot herstelvermogen.	18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee		Wortels steken naa	Nee		Ja
BTZ.0090	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres		36	10	8,3				20 - 30	Beplanting	Goed	Goed	Nee	>15 jaar	Groot herstelvermogen.	18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee		Wortels steken naa	Nee		Ja
BTZ.0091	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres		31	10	6,2				20 - 30	Beplanting	Goed	Goed	Nee	>15 jaar	Groot herstelvermogen.	18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee		Wortels steken naa	Nee		Ja
BTZ.0092	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres		35	10	7,8				20 - 30	Beplanting	Goed	Goed	Nee	>15 jaar	Groot herstelvermogen.	18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee		Wortels steken naa	Nee		Ja
BTZ.0093	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres		37	10	8,8				20 - 30	Beplanting	Goed	Goed	Nee	>15 jaar	Groot herstelvermogen.	18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee		Wortels steken naa	Nee		Ja
BTZ.0094	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres		49	12	15,4				20 - 30	Gras	Goed	Goed	Nee	>15 jaar	Groot herstelvermogen.	18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee		Wortels steken trot	Nee		Ja
BTZ.0095	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres		55	12	19,4				20 - 30	Gras	Goed	Goed	Nee	>15 jaar	Groot herstelvermogen.	18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee		Wortels steken trot	Nee		Ja
BTZ.0096	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres		57	12	20,8				20 - 30	Gras	Goed	Goed	Nee	>15 jaar	Groot herstelvermogen.	18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee		Wortels steken trot	Nee		Ja
BTZ.0097	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres		54	12	18,7				20 - 30	Gras	Goed	Goed	Nee	>15 jaar	Groot herstelvermogen.	18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee		Wortels steken trot	Nee		Ja
BTZ.0098	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres		41	10	10,8				20 - 30	Beplanting	Goed	Goed	Nee	>15 jaar	Groot herstelvermogen.	18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee		Wortels steken naa	Nee		Ja
BTZ.0099	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres		38	10	9,2				20 - 30	Beplanting	Goed	Goed	Nee	>15 jaar	Groot herstelvermogen.	18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee		Wortels steken naa	Nee		Ja
BTZ.0100	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres		31	10	6,2				20 - 30	Beplanting	Goed	Goed	Nee	>15 jaar	Groot herstelvermogen.	18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee		Wortels steken naa	Nee		Ja
BTZ.0101	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres		32	10	6,6				20 - 30	Beplanting	Goed	Goed	Nee	>15 jaar	Aantasting stamvoet	15 -18 m	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee			Nee		Ja
BTZ.0102	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres		44	10	12,4				20 - 30	Beplanting	Goed	Goed	Nee	>15 jaar	Groot herstelvermogen.	18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee		Wortels steken naa	Nee		Ja
BTZ.0103	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres		49	12	15,4				20 - 30	Beplanting	Goed	Goed	Nee	>15 jaar	Groot herstelvermogen.	18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee		Wortels steken naa	Nee		Ja
BTZ.0104	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres		42	12	11,3				20 - 30	Gras	Goed	Goed	Nee	>15 jaar	Groot herstelvermogen.	18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee		Wortels steken naa	Nee		Ja
BTZ.0105	Cercis siliquastrum	Judasboom	2	22	6	3,1	8 x de stamdiameter	13,0	9,9	20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Bescheiden formaat.	6 - 9 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja			Nee		Ja
BTZ.0107	Cornus controversa	Reuzenkornoelje	3	21	8	2,8	8 x de stamdiameter	11,5	8,7	20 - 30	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Bescheiden formaat.	6 - 9 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0112	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Valse Christusdoorn	1	28	8	5,0	8 x de stamdiameter	20,6	15,6	20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0113	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Valse Christusdoorn	1	28	8	5,0	8 x de stamdiameter	20,6	15,6	20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0114	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Valse Christusdoorn	1	15	6	1,4	8 x de stamdiameter	12,9	11,5	20 - 30	Verharding	Goed	Redelijk	Ja	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja
BTZ.0115	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Valse Christusdoorn	1	18	6	2,1	8 x de stamdiameter	13,9	11,8	20 - 30	Verharding	Goed	Redelijk	Ja	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja
BTZ.0116	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Valse Christusdoorn	1	18	6	2,1	8 x de stamdiameter	13,9	11,8	20 - 30	Verharding	Goed	Redelijk	Ja	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja
BTZ.0117	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Valse Christusdoorn	1	29	8	5,4	8 x de stamdiameter	21,2	15,8	20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0118	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Valse Christusdoorn	1	38	10	9,2	8 x de stamdiameter	30,6	21,4	20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0119	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Valse Christusdoorn	1	26	8	4,3	8 x de stamdiameter	19,5	15,2	20 - 30	Verharding	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0120	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Valse Christusdoorn	1	27	8	4,7	8 x de stamdiameter	20,1	15,4	20 - 30	Verharding	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0121	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Valse Christusdoorn	1	23	8	3,4	8 x de stamdiameter	18,0	14,6	20 - 30	Verharding	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0122	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Valse Christusdoorn	1	31	10	6,2	8 x de stamdiameter	25,5	19,3	20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0124	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		35	8	7,8				30 - 40	Beplanting	Matig	Redelijk	Nee	10-15 jaar	Boom op de werkgrens. Geen kabels hier.	9 -12 m	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja
BTZ.0125	Robinia pseudoacacia	Witte acacia	1	45	10	13,0	8 x de stamdiameter	41,0	28,0	30 - 40	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Boom op de werkgrens. Geen kabels hier.	12 -15 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0126	Robinia pseudoacacia	Witte acacia	1	46	10	13,5	8 x de stamdiameter	41,9	28,4	30 - 40	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Boom op de werkgrens. Geen kabels hier.	12 -15 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0127	Robinia pseudoacacia	Witte acacia	1	40	10	10,2	8 x de stamdiameter	36,2	26,0	30 - 40	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		12 -15 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0128	Robinia pseudoacacia	Witte acacia	1	41	10	10,8	8 x de stamdiameter	37,2	26,4	30 - 40	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		12 -15 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0129	Robinia pseudoacacia	Witte acacia	1	41	10	10,8	8 x de stamdiameter	37,2	26,4	30 - 40	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Boom op de werkgrens. Geen kabels hier.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0130	Robinia pseudoacacia	Witte acacia	1	42	10	11,3	8 x de stamdiameter	38,1	26,8	30 - 40	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Boom op de werkgrens. Geen kabels hier.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0131	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		42	10	11,3				30 - 40	Beplanting	Matig	Redelijk	Nee	10-15 jaar		9 -12 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee			Nee		Ja
BTZ.0132	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		41	10	10,8				30 - 40	Beplanting	Matig	Matig	Nee	10-15 jaar		9 -12 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee			Nee		Ja
BTZ.0133	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		35	8	7,8				30 - 40	Beplanting	Matig	Redelijk	Nee	>15 jaar		9 -12 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja			Nee		Ja
BTZ.0134	Robinia pseudoacacia	Witte acacia	1	40	8	10,2	8 x de stamdiameter	36,2	26,0	30 - 40	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Boom op de werkgrens. Geen kabels hier.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0135	Robinia pseudoacacia	Witte acacia	1	41	8	10,8	8 x de stamdiameter	37,2	26,4	30 - 40	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Boom op de werkgrens. Geen kabels hier.	12 -15 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0136	Robinia pseudoacacia	Witte acacia	1	45	10	13,0	8 x de stamdiameter	41,0	28,0	30 - 40	Beplanting	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar	Boom op de werkgrens. Geen kabels hier.	12 -15 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee - omgevingsfactoren- beeldkwaliteit onvoldoende		Nee		Ja
BTZ.0137	Robinia pseudoacacia	Witte acacia	1	46	10	13,5	8 x de stamdiameter	41,9	28,4	30 - 40	Beplanting	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar	Boom op de werkgrens. Geen kabels hier.	12 -15 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee - omgevingsfactoren - beeldkwaliteit onvoldoende		Nee		Ja
BTZ.0138	Robinia pseudoacacia	Witte acacia	1	46	10	13,5	8 x de stamdiameter	41,9	28,4	30 - 40	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier.	12 -15 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0139	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Valse Christusdoorn	1	27	10	4,7	8 x de stamdiameter	20,1	15,4	20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0140	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Valse Christusdoorn	1	38	14	9,2	8 x de stamdiameter	30,6	21,4	20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0141	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Valse Christusdoorn	1	30	12	5,8	8 x de stamdiameter	24,8	19,0	20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0142	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Valse Christusdoorn	1	38	14	9,2	8 x de stamdiameter	30,6	21,4	20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0143	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Valse Christusdoorn	1	32	14	6,6	8 x de stamdiameter	26,2	19,6	20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0144	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Valse Christusdoorn	1	25	10	4,0	8 x de stamdiameter	19,0	15,0	20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0145	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Valse Christusdoorn		28	12	5,0				20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Telecom op 1 m NO, laagspanning 400 v op 1,8 m oost	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee			Nee		Ja
BTZ.0146	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Valse Christusdoorn	1	34	16	7,4	8 x de stamdiameter	27,6	20,2	20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0147	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Valse Christusdoorn	1	30	14	5,8	8 x de stamdiameter	24,8	19,0	20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0148	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Valse Christusdoorn	1	28	12	5,0	8 x de stamdiameter	20,6	15,6	20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0149	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Valse Christusdoorn	1	33	14	7,0	8 x de stamdiameter	26,9	19,9	20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0150	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Valse Christusdoorn		25	10	4,0				20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Laagspanning 400 v. binnen 1 m.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja
BTZ.0151	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres		42	10	11,3				20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Telecom 3 zijden, laagspanning 400 v, rand kluit westzij	18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee			Nee		Ja
BTZ.0152	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres		49	10	15,4				20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Telecom, dubbel, westzijde.	18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee		Wortels steken naa	Nee		Ja
BTZ.0153	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres		42	10	11,3				20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Telecom, dubbel, westzijde.	18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee		Wortels steken naa	Nee		Ja
BTZ.0154	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres		34	10	7,4				20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Telecom, dubbel, westzijde	18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee		Wortels steken naa	Nee		Ja
BTZ.0155	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres		28	10	5,0				20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Telecom, dubbel, westzijde	18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee		Wortels steken naa	Nee		Ja
BTZ.0156	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres		48	10	14,7				20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Telecom, dubbel, westzijde. Noordrand: warmteleidin	18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee		Wortels steken naa	Nee		Ja
BTZ.0157	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres		38	10	9,2				20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Telecom, 3 x, westzijde op 1,65 m. Laagspanning 400 v	18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee		Wortels steken naa	Nee		Ja
BTZ.0158	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres		37	10	8,8				20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Telecom, 3 x, westzijde op 1,25 m. Laagspanning 400 v	18 -24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee		Wortels steken naa	Nee		Ja
BTZ.0159	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		50	12	16,0				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Op 10 KV kabel, eenzijdige kluit	12 -15 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee			Ja	Elektra 10 kv rondom afzagen en uit de kluit	Ja
BTZ.0160	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		16	4	1,6				10 - 20	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Op 10 KV kabel, eenzijdige kluit	6 - 9 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja			Ja	Elektra 10 kv rondom afzagen en uit de kluit	Ja
BTZ.0161	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		43	12	11,8				20 - 30	Beplanting	Matig	Matig	Nee	10-15 jaar		9 -12 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja
BTZ.0162	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Valse Christusdoorn	1	23	10	3,4	8 x de stamdiameter	18,0	14,6	20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja
BTZ.0163	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Valse Christusdoorn	1	24	10	3,7	8 x de stamdiameter	18,5	14,8	20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 -12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja

BTZ.0164	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Valse Christusdoorn	1	27	12	4,7	8 x de stamdiameter	20,1	15,4	20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja	
BTZ.0165	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Valse Christusdoorn	1	19	8	2,3	8 x de stamdiameter	14,2	11,9	20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja	
BTZ.0166	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Valse Christusdoorn	1	29	12	5,4	8 x de stamdiameter	21,2	15,8	20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja	
BTZ.0167	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Valse Christusdoorn	1	25	12	4,0	8 x de stamdiameter	19,0	15,0	20 - 30	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja	
BTZ.0168	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Valse Christusdoorn	1	18	6	2,1	8 x de stamdiameter	13,9	11,8	10 - 20	Beplanting	Goed	Goed	Ja	>15 jaar	Geen kabels hier.	9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0169	Prunus serrulata 'Kanzan'	Sierkers		30	10	5,8				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		0 - 6 m	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja	
BTZ.0170	Prunus serrulata 'Kanzan'	Sierkers		26	10	4,3				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		0 - 6 m	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja	
BTZ.0171	Prunus serrulata 'Kanzan'	Sierkers		21	10	2,8				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		0 - 6 m	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja	
BTZ.0172	Prunus serrulata 'Kanzan'	Sierkers		26	10	4,3				20 - 30	Beplanting	Goed	Goed	Nee	>15 jaar		0 - 6 m	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja	
BTZ.0173	Prunus serrulata 'Kanzan'	Sierkers		27	10	4,7				20 - 30	Beplanting	Goed	Goed	Nee	>15 jaar		0 - 6 m	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja	
BTZ.0174	Prunus serrulata 'Kanzan'	Sierkers		30	10	5,8				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		0 - 6 m	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee			Nee		Ja	
BTZ.0175	Betula pendula	Gewone berk		25	8	4,0				20 - 30	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		9 - 12 m	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0176	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Valse Christusdoorn	1	15	6	1,4	8 x de stamdiameter	12,9	11,5	10 - 20	Beplanting	Goed	Goed	Ja	>15 jaar	Scheefgroei, maar slechts 7 m hoog.	6 - 9 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0177	Alnus glutinosa	Gewone els		33	10	7,0				20 - 30	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Oppervlakkige gestelwortels	12 - 15 m	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee			Nee		Ja	
BTZ.0179	Pterocarya fraxinifolia	Vleugelnoot		42	14	11,3				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Stenen stapelmuur.	12 - 15 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee			Nee		Ja	
BTZ.0180	Tilia cordata	Kleinbladige linde	1	15	4	1,4	8 x de stamdiameter	12,9	11,5	10 - 20	Beplanting	Matig	Redelijk	Ja	10-15 jaar		6 - 9 m	Ja	Nee	Ja		Ja	Ja	Ja		Linde is als soort ve	Nee		Ja	
BTZ.0182	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		29	8	5,4				30 - 40	Beplanting	Dood	Dood	Nee	Dood		9 - 12 m	Nee	Nee			Ja					Nee		Ja	
BTZ.0183	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		45	12	13,0				30 - 40	Beplanting	Matig	Matig	Nee	5-10 jaar	Stenen stapelmuur.	12 - 15 m	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0184	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		47	12	14,1				30 - 40	Beplanting	Slecht	Matig	Nee	5-10 jaar	Stenen stapelmuur.	12 - 15 m	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0185	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		40	12	10,2				30 - 40	Beplanting	Matig	Matig	Nee	>15 jaar	10 KV op 0,9 m van kluithart. Stenen stapelmuur.	12 - 15 m	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja	
BTZ.0186	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		37	10	8,8				30 - 40	Beplanting	Matig	Matig	Nee	>15 jaar	10 KV op 1,3 m van kluithart. Stenen stapelmuur.	12 - 15 m	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja	
BTZ.0187	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		44	12	12,4				30 - 40	Beplanting	Matig	Matig	Nee	>15 jaar	Stenen stapelmuur.	12 - 15 m	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee			Nee		Ja	
BTZ.0188	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		43	12	11,8				30 - 40	Beplanting	Matig	Matig	Nee	5-10 jaar	Stenen stapelmuur.	12 - 15 m	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee			Nee		Ja	
BTZ.0190	Betula pubescens	Gewone berk		25	6	4,0				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Goed	Nee	>15 jaar	Stenen stapelmuur.	9 - 12 m	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0191	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		47	12	14,1				30 - 40	Beplanting	Matig	Matig	Nee	>15 jaar	Stenen stapelmuur.	12 - 15 m	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee			Nee		Ja	
BTZ.0192	Betula pubescens	Gewone berk		16	6	1,6				20 - 30	Beplanting	Dood	Slecht	Nee	Dood		6 - 9 m	Nee	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0193	Betula pubescens	Gewone berk		27	10	4,7				20 - 30	Beplanting	Dood	Slecht	Nee	5-10 jaar		9 - 12 m	Nee	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0194	Betula pubescens	Gewone berk		22	10	3,1				20 - 30	Beplanting	Dood	Slecht	Nee	Dood		6 - 9 m	Nee	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0196	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		43	12	11,8				30 - 40	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	10 KV op 0,2 m van kluithart. Stenen stapelmuur.	12 - 15 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja	
BTZ.0198	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		40	12	10,2				30 - 40	Beplanting	Matig	Matig	Nee	>15 jaar	10 KV op 0,3 m van kluithart. Stenen stapelmuur.	12 - 15 m	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja	
BTZ.0199	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		45	12	13,0				30 - 40	Beplanting	Matig	Matig	Nee	>15 jaar	10 KV op 0,2 m van kluithart. Stenen stapelmuur.	12 - 15 m	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja	
BTZ.0200	Acer campestre	Veldesdoorn		15	4	1,4				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar	Rand kluit op 10 KV.	6 - 9 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0201	Acer campestre	Veldesdoorn		15	4	1,4				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar	Rand kluit op 10 KV.	6 - 9 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0202	Acer campestre	Veldesdoorn		17	4	1,8				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar	Kluit op 10 KV.	6 - 9 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0203	Acer campestre	Veldesdoorn		15	4	1,4				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar	Kluit op 10 KV.	6 - 9 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0204	Acer campestre	Veldesdoorn		17	6	1,8				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar	Kluit op 10 KV.	6 - 9 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0205	Tilia x europaea	Hollandse linde	1	29	10	5,4	8 x de stamdiameter	21,2	15,8	20 - 30	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Stenen stapelmuur.	9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren		Nee		Ja	
BTZ.0206	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		42	10	11,3				30 - 40	Beplanting	Matig	Matig	Nee	>15 jaar	10 KV op 0,2 m van kluithart.	12 - 15 m	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja	
BTZ.0207	Acer campestre	Veldesdoorn		32	8	6,6				30 - 40	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Telecom in kluit op 0,3 m	9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0208	Acer campestre	Veldesdoorn		22	4	3,1				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Op waterleiding en laagspanning mantelbuis	9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0209	Acer campestre	Veldesdoorn		30	8	5,8				30 - 40	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Rand kluit op laagspanning 400 v op 85 cm noord en 1,0	9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0210	Acer campestre	Veldesdoorn		30	8	5,8				30 - 40	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Telecom op 0,8 m noord	9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0211	Acer campestre	Veldesdoorn		24	8	3,7				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Telecom op 20 cm	9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0212	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		40	12	10,2				30 - 40	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	10 KV op 0,2 m van kluithart.	9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja	
BTZ.0215	Platanus x hispanica	Gewone plataan	1	36	12	8,3	8 x de stamdiameter	29,1	20,8	30 - 40	Verharding	Redelijk	Goed	Nee	>15 jaar	Scheefgroei	18 - 24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee - Omgevingsfactoren - Uitheems		Nee		Ja	
BTZ.0216	Platanus x hispanica	Gewone plataan	1	57	22	15,9	7 x de stamdiameter	54,4	38,5	50 - 60	Verharding	Goed	Goed	Nee	>15 jaar	Vogelnest	18 - 24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee - Omgevingsfactoren - Uitheems		Nee		Ja	
BTZ.0217	Platanus x hispanica	Gewone plataan	1	75	22	27,6	7 x de stamdiameter	90,1	62,5	50 - 60	Verharding	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	2,3 m tot verharding hartmaat. Telecom rand kluit noor	18 - 24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee - Omgevingsfactoren - Uitheems		Nee		Ja	
BTZ.0218	Platanus x hispanica	Gewone plataan		70	20	31,4				50 - 60	Verharding	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Telecom op 1,5 m hart kluit noordzijde	18 - 24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee			Nee		Ja	
BTZ.0219	Platanus x hispanica	Gewone plataan	1	60	16	17,6	7 x de stamdiameter	63,6	46,0	50 - 60	Verharding	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		18 - 24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee - Omgevingsfactoren - Uitheems		Nee		Ja	
BTZ.0220	Platanus x hispanica	Gewone plataan	1	70	20	24,0	7 x de stamdiameter	83,0	59,0	50 - 60	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		18 - 24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee - Omgevingsfactoren - Uitheems		Nee		Ja	
BTZ.0226	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		23	8	3,4				20 - 30	Verharding	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Stenen stapelmuur.	9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja		Verplanten doet te	Nee		Ja	OP/OVER ERFGRENS
BTZ.0227	Prunus cerasifera 'Nigra'	Sierkers		30	10	5,8				20 - 30	Verharding	Matig	Matig	Nee	>15 jaar		6 - 9 m	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja	
BTZ.0231	Betula pendula	Gewone berk		62	16	24,6				30-40	Bossage	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar		12 - 15 m	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee			Ja	Noordzijde: doorknippen en uit de kluit trek	Ja	
BTZ.0232	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		30	8	5,8				20 - 30	Bossage	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar		9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0233	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		16	4	1,6				10 - 20	Bossage	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar		9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0234	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		18	6	2,1				10 - 20	Bossage	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar		9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0235	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		16	4	1,6				10 - 20	Bossage	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar		9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0236	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		20	8	2,6				20 - 30	Bossage	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar		9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0237	Salix alba	Schietwilg		33	10	7,0				20 - 30	Bossage	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar		9 - 12 m	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee			Nee		Ja	
BTZ.0238	Salix alba	Schietwilg		31	10	6,2				20 - 30	Bossage	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar		9 - 12 m	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee			Nee		Ja	
BTZ.0239	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		16	4	1,6				20 - 30	Bossage	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar		9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0240	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		15	4	1,4				20 - 30	Bossage	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar		9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0241	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		18	4	2,1				20 - 30	Bossage	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar		9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0243	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		17	8	1,8				10 - 20	Bossage	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar		9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0244	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		15	6	1,4				10 - 20	Bossage	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar		9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0247	Salix caprea	Boswilg		24	6	3,7				20 - 30	Bossage	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar		9 - 12 m	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0248	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		20	6	2,6				20 - 30	Bossage	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar		9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0249	Betula pendula	Gewone berk		22	6	3,1				20 - 30	Bossage	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar		9 - 12 m	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0250	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		20	4	2,6				20 - 30	Bossage	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar		9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0252	Populus nigra 'Italica'	Italiaanse populier		75	6	36,0				40 - 50	Bossage	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		18 - 24 m	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee			Nee		Ja	
BTZ.0256	Quercus robur	Zomereik		27	8	4,7				20 - 30	Bossage	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Eenzijdige kluit, telecom	9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0257	Quercus robur	Zomereik		17	6	1,8				20 - 30	Bossage	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Telecom	9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0258	Quercus robur	Zomereik		19	6	2,3				20 - 30	Bossage	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar	Telecom	9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0259	Quercus robur	Zomereik		15	6	1,4				20 - 30	Bossage	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Eenzijdige kluit, telecom	9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0260	Populus nigra 'Italica'	Italiaanse populier		65	6	27,0				40 - 50	Bossage	Goed	Goed	Nee	>15 jaar		18 - 24 m	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja	
BTZ.0261	Quercus robur	Zomereik		16	6	1,6				20 - 30	Bossage	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Eenzijdige kluit, telecom	9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0262	Quercus robur	Zomereik		17	6	1,8				20 - 30	Bossage	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Eenzijdige kluit, telecom	9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0264	Quercus robur	Zomereik		31	10	6,2				20 - 30	Bossage	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Eenzijdige kluit, telecom	9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee			Ja	Westzijde: doorknippen en uit de kluit trekk	Ja	
BTZ.0266	Quercus robur	Zomereik		17	8	1,8				20 - 30	Bossage	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Eenzijdige kluit, telecom	9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0267	Populus nigra 'Italica'	Italiaanse populier		75	6	36,0				40 - 50	Bossage	Goed	Goed	Nee	>15 jaar	Telecom	18 - 24 m	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0268	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		24	8	3,7				20 - 30	Bossage	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar		9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0269	Populus nigra 'Italica'	Italiaanse populier		40	8	10,2				40 - 50	Bossage	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar		15 - 18 m	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0270	Ulmus minor	Iep		19	6	2,3				20 - 30	Bossage	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar		9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0271	Quercus robur	Zomereik		17	4	1,8				20 - 30	Bossage	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Telecom	9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0272	Quercus robur	Zomereik		16	4	1,6				20 - 30	Bossage	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Telecom	9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0273	Quercus robur	Zomereik		22	6	3,1				20 - 30	Bossage	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar		9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0275	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		17	6	1,8				10 - 20	Bossage	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar		9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0276	Robinia pseudoacacia	Witte acacia		31	12	6,2				30 - 40	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	eenzijdige kluit, tegen fundering laagbouw. Armetierig	9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee			Nee		Ja	
BTZ.0277	Quercus cerris	Moseik	1	18	6	2,1	8 x de stamdiameter	13,9	11,8	10 - 20	Beplanting	Goed	Redelijk	Ja	>15 jaar	Mogelijk zit de boom vooral in sloottalud	9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0278	Quercus cerris	Moseik	1	17	6	1,8	8 x de stamdiameter	13,5	11,7	10 - 20	Beplanting	Goed	Redelijk	Ja	>15 jaar	Bescheiden formaat, mogelijk zit de boom vooral in slo	9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0279	Quercus robur 'Fastigiata Koster'	Zuileik	1	28	6	5,0	8 x de stamdiameter	20,6	15,6	10 - 20	Beplanting	Goed	Redelijk	Ja	>15 jaar	Foto opdruk 5 cm kanaalkant.	9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0280	Quercus robur 'Fastigiata Koster'	Zuileik		21	6	2,8				10 - 20	Beplanting	Matig	Goed	Nee	5-10 jaar	Omvangrijke aantasting eikenspintkever, broedboom	9 - 12 m	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja		Omvangrijke aantas	Nee		Ja	
BTZ.0281	Sambucus racemosa 'Jane'	Vlierbes		25	6	4,0				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier.	6 - 9 m	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Talud verhindert on	Nee		Ja	
BTZ.0282	Salix alba	Schietwilg		20	6	2,6				10 - 20	Taluud	Goed	Goed	Nee	>15 jaar		9 - 12 m	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Talud verhindert on	Nee		Ja	
BTZ.0284	Populus canadensis 'Robusta'	Canadese populier		92	12	54,2				40 - 50	Gras	Goed	Goed	Nee	>15 jaar		18 - 24 m	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja	
BTZ.0285	Populus canadensis 'Robusta'	Canadese populier		90	17	51,8				40 - 50	Gras	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		18 - 24 m	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja	
BTZ.0286	Populus canadensis 'Robusta'	Canadese populier		95	14	57,8				60-70	Gras	Goed	Goed	Nee	>15 jaar		18 - 24 m	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee			Nee		Ja	
BTZ.0287	Malus domestica	Sierappel		15	4	1,4				10 - 20	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		0 - 6 m	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0288	Alnus glutinosa	Gewone els		17	4	1,8				10 - 20	Beplanting	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar	alleen na verwijdering hekwerk. Heesters.	0 - 6 m	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja			Ja	Oostzijde elektra 10 kv voorzichtig verwijde	Ja	
BTZ.0292	Salix babylonica 'Tortuosa'	Kronkelwilg		18	4	2,1				10 - 20	Beplanting	Matig	Matig	Nee	>15 jaar		6 - 9 m	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja			Ja	Riolering rondom handhaven en volschuime	Ja	
BTZ.0293	Malus 'Rudolph'	Sierappel		19	4	2,3				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		0 - 6 m	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0294	Aesculus hippocastanum	Witte paardenkastanje		30	8	5,8				20 - 30	Beplanting	Matig	Matig	Nee	>15 jaar		9 - 12 m	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0297	Laburnum x watereri 'Vossii'	Gouden regen	3	15	4	1,4	8 x de stamdiameter	7,4	6,0	20 - 30	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Ja	>15 jaar		0 - 6 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0298	Laburnum	Gouden regen	3	19	3	2,3	8 x de stamdiameter	8,7	6,4	10 - 20	Beplanting	Goed	Redelijk	Ja	>15 jaar	Beginnende bastnecrose	6 - 9 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0299	Cupressocyparis leylandii	Haagconifeer		30	6	5,8				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Slecht	Nee	>15 jaar		9 - 12 m	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0300	Cupressocyparis leylandii	Haagconifeer		28	6	5,0				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Slecht	Nee	>15 jaar		9 - 12 m	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja		Dicht op buurboom	Nee		Ja	
BTZ.0301	Carpinus betulus	Haagbeuk		18	6	2,1				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar	particuliere tuin	6 - 9 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja		Dicht op buurboom	Nee		Ja	
BTZ.0304	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		18	4	2,1				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		6 - 9 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja		Zeer dicht op pand.	Nee		Ja	
BTZ.0305	Sorbus aucuparia	Lijsterbes		18	6	2,1				30 - 40	Beplanting	Matig	Slecht	Nee	>15 jaar		9 - 12 m	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0306	Quercus robur	Zomer eik	1	29	8	5,4	8 x de stamdiameter	21,2	15,8	20 - 30	Beplanting	Goed	Goed	voorwaarden	>15 jaar		9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	ja - formaat en positie gunstig		Nee		Ja	
BTZ.0307	Malus 'Rudolph'	Sierappel		24	6	3,7				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar		0 - 6 m	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0308	Crataegus laevigata	Meidoorn		15	4	1,4				20 - 30	Beplanting	Goed	Goed	Nee	>15 jaar		0 - 6 m	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0309	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		32	8	6,6				30 - 40	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Plakoksel op 1,6m hoogte.	9 - 12 m	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja		Te dicht op buurbo	Ja	Riolering rondom handhaven en volschuime	Ja	
BTZ.0310	Alnus glutinosa	Gewone els		20	8	2,6				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		9 - 12 m	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja		Te dicht op buurbo	Ja	Riolering westzijde voorzichtig verwijderen	Ja	
BTZ.0311	Alnus glutinosa	Gewone els		29	8	5,4				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		9 - 12 m	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja			Ja	Riolering westzijde voorzichtig verwijderen	Ja	
BTZ.0312	Prunus avium 'Varikse Zwarte'	Zoete sierkers		21	8	2,8				20 - 30	Beplanting	Goed	Goed	Nee	>15 jaar		0 - 6 m	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0313	Prunus avium 'Varikse Zwarte'	Zoete sierkers		26	8	4,3				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		0 - 6 m	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Ja	Elektra oostzijde voorzichtig verwijderen.	Ja	
BTZ.0314	Prunus avium 'Varikse Zwarte'	Zoete sierkers		23	8	3,4				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		0 - 6 m	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Ja	Elektra zuidzijde voorzichtig verwijderen.	Ja	
BTZ.0315	Prunus avium 'Varikse Zwarte'	Zoete sierkers		24	8	3,7				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		0 - 6 m	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Ja	Elektra zuidzijde voorzichtig verwijderen.	Ja	
BTZ.0319	Eucalyptus globulus	Gomboom	1	30	18	5,8	8 x de stamdiameter	24,8	19,0	30-40	Beplanting	Goed	Goed	Nee	>15 jaar	Meerstammig, bamboe in kluit, 2 hoofdstammen. Door	12 - 15 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee - Omgevingsfactoren - Uitheems	Meerstammig, kluit	Nee		Ja	
BTZ.0322	Populus nigra 'Italica'	Italiaanse populier		15	2	1,4				10 - 20	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar		12 - 15 m	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0323	Populus nigra 'Italica'	Italiaanse populier		15	2	1,4				10 - 20	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar		12 - 15 m	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0324	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		26	8	4,3				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Kluit op 10 KV kabel	9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0325	Calocedrus decurrens	Wierook ceder		75	8	36,0				40 - 50	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	10 KV kabel westzijde op 1,5 m.	12 - 15 m	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee		Te dicht op buurbo	Nee		Ja	OP/OVER ERFGRENS
BTZ.0326	Cupressocyparis leylandii	Haagconifeer		15	4	1,4				20 - 30	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		9 - 12 m	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee		Te dicht op buurbo	Nee		Ja	
BTZ.0328	Magnolia kobus	Beverboom	2	29	9	5,4	8 x de stamdiameter	16,7	11,3	60-70	Beplanting	Goed	Goed	Nee	>15 jaar	1 stamvoet, beeld is monumentaal, parkboom, scheefe	0 - 6 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee - Omgevingsfactoren	schutting en verhar	Nee		Ja	
BTZ.0329	Prunus domestica 'Mirabelle de Nancy'	Sierkers		18	2	2,1				30 - 40	Beplanting	Goed	Goed	Nee	>15 jaar		0 - 6 m	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0330	Malus domestica 'Transparante de Jaune'	Sierappel		19	6	2,3				30 - 40	Beplanting	Matig	Matig	Nee	>15 jaar	Holtes met houtrot, breuksterkte stam komt op nieuw	0 - 6 m	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0377	Platanus x hispanica	Gewone plataan	1	91	22	29,8	6 x de stamdiameter	121,7	91,9	50 - 60	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar		18 - 24 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee - Omgevingsfactoren - Uitheems	Boom is alleen te ve	Nee		Ja	
BTZ.0378	Platanus x hispanica	Gewone plataan	1	86	22	26,6	6 x de stamdiameter	105,4	78,8	50 - 60	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar		18 - 24 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee - Omgevingsfactoren - Uitheems	Boom is alleen te ve	Nee		Ja	
BTZ.0379	Platanus x hispanica	Gewone plataan	1	68	22	22,7	7 x de stamdiameter	73,5	50,8	50 - 60	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar		18 - 24 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee - Omgevingsfactoren - Uitheems	Boom is alleen te ve	Nee		Ja	
BTZ.0380	Platanus x hispanica	Gewone plataan	1	67	22	22,0	7 x de stamdiameter	72,2	50,2	50 - 60	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar		18 - 24 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee - Omgevingsfactoren - Uitheems	Boom is alleen te ve	Nee		Ja	
BTZ.0381	Platanus x hispanica	Gewone plataan	1	69	22	23,3	7 x de stamdiameter	74,7	51,4	50 - 60	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar		18 - 24 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee - Omgevingsfactoren - Uitheems	Boom is alleen te ve	Nee		Ja	
BTZ.0382	Platanus x hispanica	Gewone plataan	1	73	22	26,1	7 x de stamdiameter	87,2	61,1	50 - 60	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar		18 - 24 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee - Omgevingsfactoren - Uitheems	Boom is alleen te ve	Nee		Ja	
BTZ.0383	Platanus x hispanica	Gewone plataan	1	101	22	36,7	6 x de stamdiameter	147,7	111,0	50 - 60	Beplanting	Goed	Redelijk	Nee	>15 jaar		18 - 24 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee - Omgevingsfactoren - Uitheems	Boom is alleen te ve	Nee		Ja	
BTZ.0388	Acer platanoides cv	Noorse esdoorn		32	8	6,6				30-40	Gras	Redelijk	Goed	Nee	>15 jaar	10 KV op 0,9 m van kluithart. Kluit is mogelijk van de ka	9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja		10 kv door hart kluit	Nee		Ja	
BTZ.0389	Gleditsia triacanthos	Valse Christusdoorn		43	14	11,8				40 - 50	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Geen kabels hier. Forse disbalans kroon is de reden.	9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee		zeer eenzijdige kro	Nee		Ja	
BTZ.0390	Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea'	Sierkers		29	8	5,4				30 - 40	Beplanting	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar		6 - 9 m	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
BTZ.0401	Acer saccharinum	Zilveresdoorn		48	18	14,7				40 - 50	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar	Aanzienlijk afhankelijk van lange wortels in cunet.	12 - 15 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee		Aanzienlijk afhanke	Nee		Ja	
BTZ.0402	Acer saccharinum	Zilveresdoorn		48	20	14,7				40 - 50	Beplanting	Matig	Matig	Nee	10-15 jaar	Aanzienlijk afhankelijk van lange wortels in cunet.	12 - 15 m	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee		Aanzienlijk afhanke	Nee		Ja	
BTZ.0403	Acer saccharinum	Zilveresdoorn		41	16	10,8				40 - 50	Beplanting	Redelijk	Matig	Nee	>15 jaar	Amper opdruk in omgeving.	12 - 15 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee		Te dicht op buurbo	Nee		Ja	
BTZ.0404	Acer campestre	Veldesdoorn		37	14	8,8				30 - 40	Beplanting	Redelijk	Redelijk	Nee	>15 jaar		9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee		Te dicht op buurbo	Nee		Ja	
BTZ.0405	Ulmus minor	Iep		34	8	7,4				30 - 40	Beplanting	Goed	Goed	Nee	>15 jaar	Enkel verplantbaar met nevenstaande boom samen	9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja		Te dicht op buurbo	Nee		Ja	
BTZ.0406	Ulmus minor	Iep	1	38	8	9,2	8 x de stamdiameter	30,6	21,4	30 - 40	Beplanting	Goed	Goed	voorwaarden	>15 jaar		9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	ja - formaat en positie gunstig		Nee		Ja	
TN_13	Ulmus	Iep		15		1,4				10-20	Verharding	Dood	Slecht	Nee	Dood	Broedboom IPZ vellen! Hoog infectierisico											Ja	Geen, boom is dood	Ja	
TN_21	Taxodium districhum	Moerascipres	1	16	1,5	1,6	8 x de stamdiameter	13,2	11,6	10-20	Beplanting	Goed	Goed	Ja	>15 jaar	Bescheiden formaat.	6 - 9 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
TN_3_1	Platanus x hispanica	Gewone plataan		89	28	50,7				80-90	Verharding	Goed	Goed	Nee	>15 jaar	Riool op 1,9 m west.	18 - 24 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee		Geen ruimte voor o	Nee		Ja	
TN_3_2	Platanus x hispanica	Gewone plataan		38	10	9,2				30-40	Beplanting	Dood	Dood	Afwezig	Dood	Weg								Nee					Ja	
TN_3_4	Quercus robur	Zomereik		37	4,5	8,8				30-40	Beplanting	Goed	Goed	Nee	>15 jaar	Eenzijdige kluit, telecom. Kroonbasis op 1 m, 25 cm tak	9 - 12 m	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja			Nee		Ja	
TN_34	Taxodium districhum	Moerascipres	1	16	1,5	1,6	8 x de stamdiameter	13,2	11,6	10-20	Beplanting	Goed	Goed	Ja	>15 jaar	Bescheiden formaat.	6 - 9 m	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			Nee		Ja	
TN_37	Prunus serrulata 'Amanogawa'	Zuilsierkers		16	2	1,6				10-20	Beplanting	Goed	Goed	Nee	>15 jaar		0 - 6 m	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja			Nee		Ja	
TN_45	Thuja occenditalis	Levensboom		15	4	1,4				10-20	Beplanting	Goed	Goed	Nee	>15 jaar		0 - 6 m	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja			Nee		Ja	

25	Bomen kappen ivm sloop SBP
3	Bomen verplanten ivm sloop SBP
52	Bomen kappen ivm bouw B4 B5
5	Bomen verplanten ivm bouw B4 B5
10	Bomen die behouden blijven